

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------|---|--|----------------|--------------|--------------|
| Budynek | | | | | |
| 1 | 45111100 -9 | Rozbiorki | | | |
| 1.1 | | Poddasze | | | |
| 1 | KNR 4-02 d.1. 0235-06 1 | Demontaż umywalki | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 2 | KNR 4-02 d.1. 0235-07 1 | Demontaż brodzika | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 3 | KNR 4-02 d.1. 0235-08 1 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 4 | KNR 4-02 d.1. 0131-01 1 analogia | Zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,00 | |
| | | | | RAZEM | 8,00 |
| 5 | KNR 4-02 d.1. 0114-01 1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | | |
| | | 15 | m | 15,00 | |
| | | | | RAZEM | 15,00 |
| 6 | KNR 0-19 d.1. 1022-12 1 analogia | Demontaż drzwi | szt | | |
| | | 5 | szt | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 7 | KNR 4-01 d.1. 0354-04 1 | Wykucie z muru ościeżnic | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 8 | KNR-W d.1. 4-01 1 0346-03 analogia | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. | m ² | | |
| | | 35,72 | m ² | 35,72 | |
| | | | | RAZEM | 35,72 |
| 9 | KNR 4-01 d.1. 0106-05 1 | Usunięcie z poddasza budynku gruzu | m ³ | | |
| | | poz.8*0,12 | m ³ | 4,29 | |
| | | | | RAZEM | 4,29 |
| 10 | KNR-W d.1. 4-01 1 0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | poz.9 | m ³ | 4,29 | |
| | | | | RAZEM | 4,29 |
| 11 | KNR-W d.1. 4-01 1 0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 | m ³ | | |
| | | poz.10 | m ³ | 4,29 | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------|---------------|---|------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 4,29 |
| 12 | KNR-W | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso- | kol. | | |
| d.1. | 2-02 | kość do 10 m | | | |
| 1 | 1610-04 | | kol. | 2,00 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2,00 |