

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Budynke gospodarczy					
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek (13.4+8.4)	m ² m ²		
				21.800	
				RAZEM	21.8000
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 0.15*(13.4+8.4)	m ² m ²		
				3.270	
				RAZEM	3.270
3	KNR 2-01 d.1 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 1.3*(0.5*0.5)*17	m ³ m ³		
				5.525	
				RAZEM	5.525
2 45262210-6 Fundamentowanie					
4	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (0.5*0.5)*17*0.1	m ³ m ³		
				0.425	
				RAZEM	0.4250
5	KNR 2-02 d.2 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m 0.5*0.5*17*1.3	m ³ m ³		
				5.525	
				RAZEM	5.52500
6	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zębowane 0.32	t t		
				0.320	
				RAZEM	0.320000
7	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 0.15	t t		
				0.150	
				RAZEM	0.150000
3 45262300-4 Betonowanie					
8	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 13*8*0.15	m ³ m ³		
				15.600	
				RAZEM	15.6000
9	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podłoga betonowe na podł.gruntowym gr. 15 cm 13*8*0.15	m ³ m ³		
				15.600	
				RAZEM	15.600
10	KNR 2-02 d.3 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 13*8	m ² m ²		
				104.000	
				RAZEM	104.000
4					
5 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty					
11	KNR-W 2-05 d.5 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t (17*3.4)*0.0118	t t		
				0.682	
				RAZEM	0.682
12	KNR-W 2-05 d.5 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników (13+8+13+8)*0.0118	t t		
				0.496	
				RAZEM	0.496
13	KNR-W 2-05 d.5 0102-04	Hale typu lekkiego - miecze z kształtowników 17*2*0.0092	t t		
				0.313	
				RAZEM	0.313
14	KNR 0-25 d.5 0103-03	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych (17*3.4+16+32+17)*0.4	m ² m ²		
				49.120	
				RAZEM	49.120
15	KNR 0-25 d.5 0202-02 0201 E 04	Malowanie pędzlem lub walkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 0.2 m ² / dm ³) (17*3.4+16+32+17)*0.4	m ² m ²		
				49.120	
				RAZEM	49.120
16	KNR 2-13 d.5 1009-02	Obsadzenie kotew przez przyspawanie 34	szt. szt.		
				34.000	
				RAZEM	34.000
17	KNR-W 2-02 d.5 0408-08	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.2*0.2*(3*4)	m ³ m ³		
				0.480	
				RAZEM	0.480

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.5 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (5.28*0.08*0.16)*45	m ³ m ³	 3.041	 3.041
				RAZEM	3.041
19	KNR-W 2-02 d.5 0408-02	Jętki o przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 10*0.06*0.2*5.24	m ³ m ³	 0.629	 0.629
				RAZEM	0.629
20	KNR-W 2-02 d.5 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (13.4*2+6)*0.025*0.15	m ³ m ³	 0.123	 0.123
				RAZEM	0.123
21	NNRNKB d.5 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 31.6*2*0.25+5.7*4*0.25	m ² m ²	 21.500	 21.500
				RAZEM	21.500
22	KNR-W 2-02 d.5 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.73	m ³ m ³	 0.730	 0.730
				RAZEM	0.730
23	KNR 0-15II d.5 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 164.31	m ² m ²	 164.310	 164.310
				RAZEM	164.310
24	KNR 0-25 d.5 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych elementów wieży dachowej 164.31	m ² m ²	 164.310	 164.310
				RAZEM	164.310
25	KNR 4-01 d.5 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 164.31	m ² m ²	 164.310	 164.310
				RAZEM	164.310
26	KNR 0-15II d.5 0517-02	Przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat i łat 164.31	m ² m ²	 164.310	 164.310
				RAZEM	164.310
27	KNR AT-09 d.5 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 164.31	m ² m ²	 164.310	 164.310
				RAZEM	164.310
28	KNR AT-09 d.5 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiorzy 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
29	KNR-W 2-02 d.5 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 14.35*2	m m	 28.700	 28.700
				RAZEM	28.700
30	KNR-W 2-02 d.5 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3*4	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000