

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "REMONT ŚWIETLICY" w ramach funduszu sołectkiego na rok 2019 w miejscowości Niemścice
ADRES INWESTYCJI : NIEMŚCICE
INWESTOR : GMINA STASZÓW - FUNDUSZ SOŁECKI
ADRES INWESTORA : 28-200 STASZÓW UL. OPATOWSKA 31
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Klimek
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2019


WYKONAWCA :



Data opracowania
LISTOPAD 2019

INWESTOR :

BURMISTRZ



Data zatwierdzenia
mgr Leszek Kopeć

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż ścianki przesuwnej o wymiarach 9,00m i wysokości 2,90m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR-W 3 0514-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		112,50	m ²	112,50	
				RAZEM	112,50
3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 15 cm	m ²		
		112,5	m ²	112,50	
				RAZEM	112,50
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej o gr. 0,3 mm, szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		112,5	m ²	112,50	
				RAZEM	112,50
5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		112,5	m ²	112,50	
				RAZEM	112,50
6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m ²		
		112,5	m ²	112,50	
				RAZEM	112,50
7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka fi 3,00mm i wymiarach 10x10 cm	m ²		
		112,5	m ²	112,50	
				RAZEM	112,50
8	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		112,5	m ²	112,50	
				RAZEM	112,50
9	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00